


Ventilation simple flux

Maison Individuelle **35** points de contrôle

- 2** points en pré-inspection (général)
- 10** points de vérifications fonctionnelles (caisson de ventilation)
- 5** points de vérifications fonctionnelles (réseaux)
- 2** points de vérifications fonctionnelles (passage de transit et équipements motorisés)
- 9** points de vérifications fonctionnelles (bouches d'extraction)
- 1** point de mesures fonctionnelles (Débit mesuré m3/h et/ou Pression mesurée Pa)
- 6** points de vérifications fonctionnelles (modules d'entrée d'air)




Logement Collectif **39** points de contrôle

- 2** points en pré-inspection (général)
- 2** points de vérifications fonctionnelles (général)
- 14** points de vérifications fonctionnelles (caisson de ventilation)
- 3** points de vérifications fonctionnelles (réseaux)
- 2** points de vérifications fonctionnelles (passage de transit et équipements motorisés)
- 9** points de vérifications fonctionnelles (bouches d'extraction)
- 1** point de mesures fonctionnelles (Débit mesuré m3/h et/ou Pression mesurée Pa)
- 6** points de vérifications fonctionnelles (modules d'entrée d'air)

Ventilation double flux

Maison Individuelle **46** points de contrôle

- 2** points en pré-inspection (général)
- 18** points de vérifications fonctionnelles (caisson de ventilation)
- 5** points de vérifications fonctionnelles (réseaux)
- 2** points de vérifications fonctionnelles (passage de transit et équipements motorisés)
- 9** points de vérifications fonctionnelles (bouches d'extraction)
- 1** point de mesures fonctionnelles (Débit mesuré m3/h et/ou Pression mesurée Pa - bouches d'extraction)
- 8** points de vérifications fonctionnelles (bouches de soufflage)
- 1** point de mesures fonctionnelles (Débit mesuré m3/h et/ou Pression mesurée Pa - bouches de soufflage)



Logement Collectif **51** points de contrôle

- 2** points en pré-inspection (général)
- 2** points de vérifications fonctionnelles (général)
- 22** points de vérifications fonctionnelles (caisson de ventilation)
- 4** points de vérifications fonctionnelles (réseaux)
- 2** points de vérifications fonctionnelles (passage de transit et équipements motorisés)
- 9** points de vérifications fonctionnelles (bouches d'extraction)
- 1** point de mesures fonctionnelles (Débit mesuré m3/h et/ou Pression mesurée Pa - bouches d'extraction)
- 8** points de vérifications fonctionnelles (modules d'entrée d'air)
- 1** point de mesures fonctionnelles (Débit mesuré m3/h et/ou Pression mesurée Pa - bouches de soufflage)